

扬州市住房和城乡建设局文件

扬建管〔2023〕54号

关于明确房屋市政工程安全生产治理行动巩固提升阶段企业和项目自查要求的通知

各县（市、区）住建局，经济技术开发区建设局，生态科技新城规建局、蜀冈-瘦西湖景区住建局，各有关单位：

为进一步深化扬州市房屋市政工程安全生产治理行动，巩固提升治理行动成效，切实提高房屋市政工程安全生产治理行动完成质量，依据《扬州市房屋市政工程安全生产治理行动巩固提升实施方案》，现将企业和项目自查工作相关要求通知如下：

一、时间安排

（一）第一轮全面整治阶段（即日起-2023年6月10日）

参建各企业、各在建项目应当及时制定和出台房屋市政工程安全治理行动巩固提升阶段行动方案。建设单位应当组织参建各企业、项目对我市范围内承建项目以逐项目、逐设备的标准开展全覆盖检查，并在6月10日前确保第一轮全覆盖检查整改完毕。

(二) 第二轮全面整治阶段(2023年7月—2023年9月10日)

各企业、各项目持续开展治理行动,对第一轮检查情况开展复查,对照隐患清单逐一销项,保证隐患全部整改完成、相关责任人全部处理完毕、改进措施全部落实到位,并继续开展第二轮全覆盖检查,9月10日前全部检查并整改完毕,对持续发现问题、未落实整改措施的责任单位和人员依照规章制度严肃处理。

二、检查要求

(一) 优化巩固提升方案。参建各企业应在2022年安全生产治理行动方案的基础上优化和调整巩固提升方案,建设单位应牵头组织项目参建各方优化和调整在建项目巩固提升方案。方案要修正前一阶段治理行动方案执行上存在的问题,进一步压实各部门、各检查人员的责任,对照巩固提升阶段时间节点、企业和项目的安全管理体系对检查表的内容进行细化分工、落实责任,明确企业和项目检查部门、检查范围、检查人员、检查时间。项目方案应由各方项目负责人审核后报建设单位项目负责人审批,参建各企业的方案应由企业法定代表人审批并盖企业公章。

(二) 强化隐患排查整治。各参建主体应对照各自职责精准排查各类风险隐患,如实填写《房屋市政工程安全生产治理行动检查用表》,对检查发现的隐患建立清单台账,按照“四不放过”的原则,及时跟踪、逐一销项。各项目检查表及整改落实情况应由各参建企业分管负责人审批和项目负责人审核并签字盖章,各

企业检查表及整改落实情况应由企业法定代表人审核并签字盖章。项目及参建各企业应及时整理治理行动相关资料，在各时间节点届满前将治理行动方案、检查表及整改落实情况上传至省安管系统。

（三）严格监督检查执法。各地主管部门在监督检查中要重点查看参建企业和项目方案制定情况和自查开展情况。对未按时按要求开展企业和项目检查、上报相关记录弄虚作假、未按时完成隐患整改并落实改进措施及存在重大事故隐患的项目一律进行挂牌督办和停工整改。对存在隐患排查不彻底、责任落实不到位的项目，视情节轻重取消省市级标准化工地参评资格，按照“双罚制”的要求对相关责任单位及其负责人和直接责任人移交城建监察机构依法查处，并实施综合惩戒。对拒绝整改或拖延整改的企业，除依法依规整顿外，一律提请发证机关暂扣安全生产许可证。

附件：房屋市政工程安全生产治理行动检查用表

扬州市住房和城乡建设局

2023年5月15日

（此件公开发布）

附件

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（建设单位）

工程名称：

建设单位名称：

序号	检查项目	评价结果
1	达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	建设单位在招标及安全报监时，按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	建设单位按规定及时支付安全生产费用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	建设单位将工程勘察、设计业务委托给具有相应资质的勘察、设计单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
16	工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	按照合同约定支付工程款、勘察费、设计费	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（建设单位）

工程名称：

建设单位名称：

序号	检查项目	评价结果
18	与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理相关内容合同或协议	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
19	施工图纸修改后是否重新报审	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
20	是否组织图纸会审、设计交底工作	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
21	按规定委托第三方开展监测安全服务	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
22	建设单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确工程项目负责人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项		
建设单位检查人：		检查日期：2023年__月__日
本次检查发现存在隐患问题如下： 1、 2、 ...		
具体整改措施如下： 1、 2、 ...		
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！		
建设单位主要负责人：		（公章）

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（监理单位）

工程名称：

监理单位名称：

序号	检查项目	评价结果
1	编制监理规划和监理实施细则包含安全管理的内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字，加盖执业印章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、安管人员考核合格证书和特种作业人员资格证书并有记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字，加盖执业印章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程验收	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	建设工程监理合同范围、时间是否与现场情况相符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	总监任命、授权及到岗履职情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	施工组织设计（包括：施工进度计划）审查记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	工程开工令及审查记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	施工安全日常检查记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	工程材料、构配件、设备审查核验记录，见证取样资料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	工作联系单、监理通知单、监理通知回复单	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	第一次工地会议、监理例会、专题会议记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（监理单位）

工程名称：

监理单位名称：

序号	检查项目	评价结果
16	监理日志	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	监理单位资质	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
18	总监理工程师资格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
19	项目现场监理人员社保缴纳、工资发放情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
20	建立事故隐患台账，并及时向主管部门报告重大事故隐患排查整改情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项		
监理单位检查人：		检查日期：2023年__月__日
本次检查发现存在隐患问题如下：		
具体整改措施如下：		
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！		
监理单位主要负责人：		（公章）

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（勘察单位）

工程名称：

勘察单位名称：

序号	检查项目	评价结果
1	具有相应的勘察资质证书，未超资质承揽勘察业务	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	未出借资质证书，未允许其他单位或者个人以本单位名义承接勘察业务	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	未将勘察业务转包，勘察合同签署单位与勘察报告签章单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	未出现将勘察业务违法分包，或将主体部分的勘察业务进行分包等违规记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	勘察项目负责人与勘察单位订立劳动合同、在勘察单位缴纳社会保险、由勘察单位支付工资	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	勘察项目负责人的注册土木工程师（岩土）证书注册在本单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	勘察项目负责人按规定在勘察文件上签字、加盖执业资格印章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	勘察文件符合工程建设强制性标准	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	提供的地质、测量、水文等勘察成果真实、准确	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	勘察单位按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项		
勘察单位检查人：		检查日期：2023年__月__日
本次检查发现存在隐患问题如下：		
具体整改措施如下：		
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！		
勘察单位主要负责人：		（公章）

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（设计单位）

工程名称：

设计单位名称：

序号	检查项目	评价结果
1	具有相应的设计资质证书，未超资质承揽设计业务	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	未出借资质证书，未允许其他单位或个人以本单位名义承揽设计业务	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	未将设计业务转包，设计合同签署单位与设计文件出图单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	未将设计业务违法分包，未将主体部分的设计业务进行分包	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	设计项目负责人与设计单位订立劳动合同、在设计单位缴纳社会保险、由设计单位支付工资	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	设计项目负责人的执业资格注册证书注册在本单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	设计项目负责人按规定在设计文件上签字、加盖执业资格印章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	建筑专业负责人与设计单位订立劳动合同、在设计单位缴纳社会保险、由设计单位支付工资	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	建筑专业负责人的注册建筑师证书注册在本单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	建筑专业负责人按规定在设计文件上签字、加盖执业资格印章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	结构专业负责人与设计单位订立劳动合同、在设计单位缴纳社会保险、由设计单位支付工资	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	结构专业负责人的注册结构工程师证书注册在本单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	结构专业负责人按规定在设计文件上签字、加盖执业资格印章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	施工图设计文件符合工程建设强制性标准	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	在施工前说明设计意图、解释设计文件，解决施工中出现的 设计问题	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（设计单位）

工程名称：

设计单位名称：

序号	检查项目	评价结果
16	按规定履行设计文件修改程序，修改的设计文件按规定签字、盖章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	设计单位按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项		
设计单位检查人：		检查日期：2023年__月__日
本次检查发现存在隐患问题如下： 1、 2、 ...		
具体整改措施如下： 1、 2、 ...		
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！		
设计单位主要负责人：		（公章）

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表

（重大事故隐患判定表）

工程名称：

序号	检查项目	评价结果
1	施工安全管理方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	基坑工程方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	模板工程方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	脚手架工程方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	起重机械及吊装工程方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	高处作业方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	施工临时用电方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	有限空间作业方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	拆除工程方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	暗挖工程方面重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	使用住房和城乡建设主管部门禁止的施工工艺、设备和材料，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	其他严重违反房屋市政工程施工安全生产法律法规、部门规章及强制性标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项；不符合_____项；不涉及_____项		
施工单位检查人：		检查日期：2023年__月__日
本次检查发现存在隐患问题如下：		
具体整改措施如下：		
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！		
施工单位主要负责人：		（公章）

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（施工单位）

工程名称：

施工单位名称：

序号	检查项目	评价结果
1	施工总承包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	进场作业前，施工总承包单位与分包单位签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	项目部按规定配备专职安全生产管理人员到岗履职，且人证合一	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	项目负责人履行带班制度，并有记录和签字	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	施工组织设计中包含安全技术措施并履行审核流程	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	按规定编制危险性较大的分部分项工程清单	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，按规定组织专家论证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行方案交底、安全技术交底	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（施工单位）

工程名称：

施工单位名称：

序号	检查项目	评价结果
14	按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收，并在施工现场明显位置设置验收标识牌。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
16	按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改，并建立安全隐患排查治理台账	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
18	制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，组织演练并记录相关情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
19	在施工现场设立项目管理机构	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
20	施工单位具有相应资质和安全生产许可证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
21	总承包单位不存在将工程的主体结构分包（钢结构除外）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
22	专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
23	劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
24	劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
25	主要建筑材料、构配件、设备采购（租赁）合同由建设单位或总承包单位签订	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
26	专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与施工总承包单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（施工单位）

工程名称：

施工单位名称：

序号	检查项目	评价结果
27	劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与施工总承包单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
28	劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
29	材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与建设单位或施工单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
30	施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
31	制定建筑工人实名制管理制度，建立建筑工人实名制管理台帐	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
32	配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
33	将采集的建筑工人信息及时上传至项目所在地主管部门	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
34	施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
35	项目负责人与施工单位订立劳动合同，社会保险在施工总承包单位缴纳，工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
36	项目负责人建造师证书注册在本单位，不存在超执业资格承揽工程、不存在同时在两个以上项目执业的情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
37	项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、分包单位现场负责人、按规定和合同约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
38	技术负责人与施工总承包单位签订劳动合同，社会保险在施工总承包单位缴纳，工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
39	质量管理负责人与施工总承包单位签订劳动合同，社会保险在施工总承包单位缴纳，工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（施工单位）

工程名称：

施工单位名称：

序号	检查项目	评价结果
40	安全管理负责人与施工总承包单位签订劳动合同，社会保险在施工总承包单位缴纳，工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
41	分包单位现场负责人与分包单位签订劳动合同，社会保险在分包单位缴纳，工资由分包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
42	配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，按照约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
43	建筑工人与建筑企业签订劳动合同，上岗前接受基本安全培训，在实名制管理平台上登记相关信息	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
44	按规定为作业人员提供劳动防护用品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
45	按规定及时、如实报告生产安全事故	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项

施工单位检查人：

检查日期：2023年__月__日

本次检查发现存在隐患问题如下：

具体整改措施如下：

我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！

施工单位主要负责人：

（公章）

备注：1、总包单位、分包单位及其主要负责人应分别在上表签字盖章。

2、未列入总承包范围由建设单位直接发包的，应单独用该表开展检查并由主要负责人签字盖章。

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表

（脚手架工程）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
一、内业资料检查						
1	模板支撑架工程施工单位具有相应的专业能力					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	模板支撑架工程按照规定编制审批专项施工方案					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	超过一定规模的模板支撑架工程专项施工方案按规定进行专家论证					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	专项施工方案中模板支撑架顶部自由端高度符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	安全专项施工方案变更符合相关程序					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	专项施工方案、安全技术交底齐全并具有针对性					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	脚手架工程验收资料与专项施工方案一致					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	施工过程中指定专人进行现场监督和监测					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	架体主要构配件有质量证明和检验报告					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	架子工等特种作业人员持证上岗					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	连墙件的设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	附着支座设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	防坠落、防倾覆安全装置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	同步升降控制装置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	构造尺寸符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
16	悬挑钢梁设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	附着式升降作业安全防护平台（附着式升降脚手架）专项方案及安全交底齐全有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表 (脚手架工程)

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
18	附着式升降作业安全防护平台（附着式升降脚手架）安装、升降等验收手续齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
19	附着式升降作业安全防护平台（附着式升降脚手架）支承架构与工程结构连接处混凝土强度达到专项方案计算值要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
20	附着式升降作业安全防护平台（附着式升降脚手架）连接螺栓的拧紧扭力矩达到设计方案要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
21	高处作业吊篮整机编号与合格证相符					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
22	高处作业吊篮定期安检和维保，并资料完整					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
23	高处作业吊篮安装、拆卸应编制专项施工方案。非标准工况下的高处作业吊篮专项施工方案应经过论证					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
24	高处作业吊篮安全防护措施、施工荷载应符合产品使用说明书和专项施工方案的要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
二、实体检查						
（一）						
支撑架 落地架 悬挑脚手架						
1	架体基础符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	扫地杆距离符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	自由端长度符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	竖向及水平剪刀撑、斜杆设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	连墙件设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	卸载节点符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表

（脚手架工程）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
7	悬挑钢梁锚固支座符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	底层封闭符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	支撑架与结构拉接符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	步距、跨距符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	安全网设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	脚手板符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	构配件外观质量符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	构配件尺寸偏差符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计： 符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
（二） 爬梯 爬模						
1	附着支座设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	附着支座螺栓预留孔位置满足安装要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	防坠落装置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	防倾覆装置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	同步升降控制装置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	架体支撑跨度符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	架体水平悬臂长度不大于2米					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	悬臂高度符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	水平支承桁架、竖向主框架的布置和连接设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表 (脚手架工程)

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
10	脚手板搭设符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	安全网设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	作业层防护符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	开口处防护符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	构配件外观质量符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
(三) 吊篮						
1	安全装置齐全有效，安装作业防护措施完备，安全锁标定期限符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	上限位装置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	安全绳安全带固定位置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	支座设置(结构)符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	前梁外伸长度符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	配重件重量检查符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	工作钢丝绳符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表 (脚手架工程)

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
9	安全钢丝绳符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	防护栏杆符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	防护顶板符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	安全锁必须在有效的标定期限内					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	施工荷载符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计： 符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
施工单位检查人：			检查日期：2023年__月__日			
本次检查发现存在隐患问题如下：						
具体整改措施如下：						
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2022年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！						
施工单位主要负责人：			(公章)			

备注：未列入总承包范围由建设单位直接发包的，应单独用该表开展检查并由主要负责人签字盖章。

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（起重机械）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
一、内业资料检查						
1	起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	安全专项施工方案变更符合相关程序					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	多塔作业制定专项施工方案并通过审批					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	安全技术交底齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	验收资料齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（起重机械）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
12	起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	起重机械运行安全检查、整改记录齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	起重机械按规定进行维护保养，并留有记录					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
16	起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书及安全技术交底					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	起重机械基础验收资料。安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
18	使用过程作业人员资格证书及安全技术交底、使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
二、实体检查						
（一）塔式起重机						

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（起重机械）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
1	塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电，塔式起重机动力、照明配电箱单独设置					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	塔式起重机接地装置牢固可靠，符合规定					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	塔式起重机钢丝绳的规格、使用符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
	塔式起重机吊索具的规格、使用符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	起重机械的备案、租赁符合要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
12	起重机械安装、拆卸符合要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	附墙符合要求。					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
	缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（起重机械）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
15	作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
16	起重机械的基础符合使用说明书及专项施工方案要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计： 符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
（二） 物料提升机； 施工升降机						
1	地面防护围栏符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	停层平台等防护设施符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	按规定安装起重量限制器、防坠安全器，灵敏有效，且防坠安全器在一年标定日期内					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	钢丝绳的规格、使用符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	附墙架采用标准产品且已进行设计计算					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	吊笼门符合相关规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	吊索具的使用及吊装方法符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（起重机械）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
9	附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	安全停层装置齐全、有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	施工升降机防护架搭设高度超50米按规定编制专项施工方案并组织专家论证					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计： 符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
施工单位检查人：			检查日期：2023年__月__日			
本次检查发现存在隐患问题如下： 1、 2、 ...						
具体整改措施如下： 1、 2、 ...						
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！						
施工单位主要负责人：			（公章）			
备注：未列入总承包范围由建设单位直接发包的，应单独用该表开展检查并由主要负责人签字盖章。						

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表

（基坑土方开挖及支护工程）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
一、内业资料检查						
1	基坑工程施工单位具有相应的资质等级					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	安全专项施工方案变更符合相关程序					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	方案交底和安全技术交底齐全有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	验收资料齐全有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	基坑监测数据符合设计或规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	相关的安全保护措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	第三方监测数据及相关的对比分析报告					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	日常检查及整改记录					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
二、实体检查						
1	基坑监测项目符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	基坑支护结构变形控制值符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	基坑坡顶、坡面和坡底有排水措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	基坑支护结构完整					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	基坑坡顶地面无明显裂缝					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	基坑周边建筑物无明显变形或裂缝					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表

（基坑土方开挖及支护工程）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
7	基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

结果统计：符合_____项；不符合_____项；不涉及_____项

施工单位检查人：

检查日期：2023年__月__日

本次检查发现存在隐患问题如下：

具体整改措施如下：

我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！

施工单位主要负责人：

（公章）

备注：未列入总承包范围由建设单位直接发包的，应单独用该表开展检查并由主要负责人签字盖章。

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（临时用电）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
一、内业资料检查						
1	编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	安全技术交底资料齐全、有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	建筑电工持证上岗					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	临时用电安全检查记录齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	临时用电安全技术档案资料齐全，包括外电防护方案、安全技术交底、绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录、漏电保护器检测记录、电工安装、调试、迁移、拆除工作记录、电工巡检、维修工作记录、定期检查表等					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
二、实体检查						
1	接地电阻、绝缘电阻测定符合要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	配电系统（TN或TT）符合要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	配电系统采用三级配电、二级保护					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	配电设备、线路采取可靠防护措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	漏电保护器参数符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	外电防护设施设置符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（临时用电）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
12	母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	灯具的安装符合规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
16	当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
17	临时用电接线应由建筑电工负责，不得私拉乱接					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
18	设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸多机					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
施工单位检查人：_____ 检查日期：2023年__月__日						
本次检查发现存在隐患问题如下：						
具体整改措施如下：						
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！						
施工单位主要负责人：_____（公章）						
备注：未列入总承包范围由建设单位直接发包的，应单独用该表开展检查并由主要负责人签字盖章。						

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（安全防护）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
一、内业资料检查						
1	安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	悬挑式物料钢平台制定专项施工方案					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	临边防护、洞口防护安全验收资料齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	临边防护、洞口防护安全技术交底齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	悬挑式物料钢平台验收合格，资料齐全					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有验收记录					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
二、实体检查						
1	施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆和挡脚板。窗口高度不足1.2米的，应设置防护栏杆					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	电梯井口设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并设置挡脚板，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（安全防护）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
6	悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点、锚固端设置符合要求					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

结果统计：符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项

施工单位检查人：

检查日期：2023年__月__日

本次检查发现存在隐患问题如下：

- 1、
- 2、
- ...

具体整改措施如下：

- 1、
- 2、
- ...

我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！

施工单位主要负责人：

（公章）

备注：未列入总承包范围由建设单位直接发包的，应单独用该表开展检查并由主要负责人签字盖章。

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（现场环境）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
1	主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面是否已全部进行硬化处理					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方是否已采取覆盖、固化或绿化等防尘措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	易产生扬尘的物料是否已全部篷盖					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	施工现场出口是否设冲洗池和沉淀池					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	运输车辆底盘和车轮是否全部冲洗干净后驶离施工现场					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	施工场地、道路是否采取定期洒水抑尘措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	建筑垃圾是否做到分类存放、按时处置					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	收集、储存、运输或装卸建筑垃圾时是否采取封闭措施或其他防护措施					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	是否将有毒物质、易燃易爆物品、油类、酸碱类物质向城市排水管道或地表水体排放					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	是否设置排水沟及沉淀池，施工污水是否经沉淀处理后排入市政污水管网					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
11	是否将危险废物纳入建筑垃圾回填料点、建筑垃圾填埋场，或送入建筑垃圾资源化处理厂处理					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及

房屋市政工程安全生产治理行动检查用表（现场环境）

工程名称：

序号	检查项目	检查数据				评价结果
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	
12	施工现场是否编制噪声污染防治工作方案并积极落实，是否采用有效的隔音降噪设备、设施或施工工艺等，减少噪声排放，降低噪声影响					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
13	施工现场是否在安全位置设置临时休息点					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
14	施工区域是否禁止吸烟					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
15	施工现场是否按照规定设置围挡，围挡是否封闭严密					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及
结果统计： 符合_____项;不符合_____项;不涉及_____项						
施工单位检查人：			检查日期：2023年__月__日			
本次检查发现存在隐患问题如下： 1、 2、 ...						
具体整改措施如下： 1、 2、 ...						
我单位确认以上安全生产专项治理检查情况真实有效，并将对发现的隐患问题采取有力整改措施于2023年__月__日前整改到位！如被发现检查不细致、不认真或者流于形式，自愿接受查处！						
施工单位主要负责人：			（公章）			